



TEHNILISED NÄITAJAD JÄRVEPÕLLU 7

KRUNDI PINDALA	3004 m ²
SIHTOTSTARVE	E 100%
TÄISEHITUSPROTSENT	22.5 %
HOONETE ARV KRUNDIL	1
PARKIMISKOHTADE ARV	20
EHITISEALUNE PIND	677.3 m ²
MAAPEALSETE KORRUSTE ARV	2
ABSOLUUTNE KÕRGUS	49.4 m
KÕRGUS	7.4 m
PIKKUS	36.8 m
LAIUS	20.6 m
SULETUD NETOPIND	950.7 m ²
SULETUD BRUTOPIND	1126.4 m ²
KÕETAV PIND	950.7 m ²
MAHT / MAAPEALSE OSA MAHT	3773 m ³
TEHNOPIND	17.1 m ²
ELURUUMIDE PIND	933.6 m ²
ELURUUMIDE ARV	10
TULEPÜSIVUSKLASS	TP1

TINGMÄRGID

- KINNISTU PIIR
- EHITUSALA PIIR
- PROJEKTEERITUD KORTERELAMUD
- PROJEKTEERITUD TERRASSID / RÖDUD
- PROJEKTEERITUD SILLUTISKIVIGA ALAD
- PROJ. ASFALTKATTEGA ALAD / lahendus eraldi projektiga
- MURU KASVUPINNASSEL
- PARKIMISKOHAD KRUNDIL
- SISSEPÄÄSUD KINNISTULE / HOONESSE
- PRÜGIKONTEINERITE AEDIK
- ISTUTATAVAD PUUD kasv 6m / PÕÕSAD, HEKK
- LIKVIDEERITAVAD PUUD
- VÄLISVALGUSTUS POST / ELEKTRIAUTO LAADIMISTARISTU
- JALGRATAHOIDJAD
- MÄNGUVÄLJAK - ÄÄRISTUSEGA LIIVARING MÄNGUMAJAGA / turvaala punasega
- MÄNGUVÄLJAKU TURVAED / täpsustatakse järgmises projektistaadiumis
- MAAKÜTTE PUURAUKUDE PLANEERITUD ASUKOHAD

Topo-geodeetiline alusplaan on koostatud Geoport OÜ poolt 25.08.2021, töö nr. M21141.
 Koordinaadid L-EST '97, kõrgus EH2000 süsteemis.

**sõiduautode parkla
 asfaltbetoonkatend**
 tihe kuum asfaltbetoon AC12
 surf 70/100 6 cm
 settekivimist killustikalus
 fr 32/64 kiilumismeetodil 25 cm
 drenkiht täitematerjal 20 cm
 täitematerjal 29 cm

jalgrate betoonkivi katend
 betoonkivist sillutus 6 cm
 sängituskiht 3 cm
 settekivimist killustikalus fr 32/64
 kiilumismeetodil 20 cm
 drenkiht täitematerjal 20 cm

ARHITEKTIBÜROO
 NAGEL OÜ
 Priimula tee 52, Tallinn 11913
 EP 10036269-0001
 arhitekt: P. Nagel

objekt	KORTERELAMU JÄRVEPÕLLU 7, PEETRI ALEVIK, RAE VALD	töö nr	21JP7
staad	EP	kuupaev	13.06.2022
joonis	ASENDIPLAAN	leht	AS-4-01
tellija:	JÄRVESALU OÜ		